

## Zakres robót - jezdnia główna

Lp.	km początku	km końca	Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Kierunek	Zakres 2024	Długość linii krawędziowej P-7b [m]	Pow. jedn. Linii krawędziowej P-7b [m <sup>2</sup> /mb]	Długość linii segregacyjnej P-1a [m]	Pow. jedn. Linii segregacyjnej P-1a [m <sup>2</sup> /mb]	Długość linii segregacyjnej P-1c (pasy wyłączeń/włączeń, pasy ruchu powolnego) [m]	Pow. jedn. linii segregacyjnej P-1c [m <sup>2</sup> /mb]	Długość linii segregacyjnej P-2b (pasy wyłączeń/włączeń) [m]	Pow. jedn. linii segregacyjnej P-2b [m <sup>2</sup> /mb]	Długość dodatkowej linii segregacyjnej P-1a (pasy ruchu powolnego) [m]	Powierzchnie [m <sup>2</sup> ]					
																Linia krawędziowa P-7b	Linia segregacyjna P-1a	Linia segregacyjna P-1c	Linia segregacyjna P-2b	inne elementy (strzałki, powierzchnia wyłączona z ruchu)	
1	386+450	390+400	D10R	3 950	Kraków	W, S, Z	7 900,0	0,24	3 950,0	0,04							1 896,0	158,0			
2	392+150	396+350	D11R	4 200	Kraków	W, S, Z	8 400,0	0,24	4 200,0	0,04							2 016,0	168,0			
3	396+350	394+550	N15bL	1 800	Katowice	W, S, Z oraz pas ruchu powolnego	3 600,0	0,24	1 800,0	0,04					1 330,0		864,0	125,2			
4	394+550	392+150	D11L	2 400	Katowice	W, S, Z oraz pas ruchu powolnego	4 800,0	0,24	2 400,0	0,04	330,0	0,12			100,0		1 152,0	100,0	39,6		20,8
5	390+400	386+450	D10L	3 950	Katowice	W, S, Z	7 900,0	0,24	3 950,0	0,04							1 896,0	158,0			
6	380+350	376+250	D8L	4 100	Katowice	W, S, Z	8 200,0	0,24	4 100,0	0,04							1 968,0	164,0			
7	351+330	348+500	D2L	2 830	Katowice	W, S, Z oraz pasy wyłączeń/włączeń węzła "Brzeczkwice". Uwaga na długości 200 m w miejsce P-1a występuje P-3a	5 660,0	0,24	2 630,0	0,04	847,0	0,12	190,0	0,24			1 358,4	105,2	101,6	45,6	892,9
<b>SUMA:</b>				<b>23 230,00</b>			<b>46 460,00</b>		<b>23 030,00</b>		<b>1 177,00</b>		<b>190,00</b>		<b>1 430,00</b>		<b>11 150,4</b>	<b>978,4</b>	<b>141,2</b>	<b>45,6</b>	<b>913,7</b>
<b>RAZEM (j. główna)</b>																<b>13 229,3</b>					

Oznaczenia:	
<b>W</b>	linia krawędziowa wewnętrzna
<b>S</b>	linia segregacyjna
<b>Z</b>	linia krawędziowa zewnętrzna

Zakres robót - poza jezdnią główną		
Nazwa	Powierzchnia oznakowania [m <sup>2</sup> ]	Zakres
PPO "Brzeczkwice"	1 282,0	Oznakowanie poziome w obrębie nawierzchni betonowej (przy każdej z linii PPO)
PPO "Balice"	1 300,0	Oznakowanie poziome w obrębie nawierzchni betonowej (przy każdej z linii PPO)
w. Rudno	468,0	Południowa strona - łącznice (bez pasów włączeń i wyłączeń na jezdni głównej autostrady), linie zatrzymań na skrzyżowaniach oraz linia segregacyjna na wiadukcie nad A4
w. Byczyna	1 400,0	Całość - łącznice (bez pasów włączeń i wyłączeń na jezdni głównej autostrady) oraz DK 79 w granicach PDA
<b>RAZEM (poza jezdnią główną):</b>	<b>4 450,00</b>	
<b>RAZEM (cały zakres)</b>	<b>17 679,30</b>	